

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за имовинско правне,
стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине

Број: **ROP-ORO-29635-WA-1/2019**

Заводни број: **351-114 /2019**

Дана: **30.09.2019.г.**

О П О В О, Бориса Кидрича 10

Општинска управа Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено- комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 2., члана 6. и члана 13. Одлуке о општинској управи (" Општински службени гласник општине Опово", бр.02/2014), поступајући по поднетој пријави почетка извођења радова инвеститора „Agros” ДОО из Опова, ул.Рибарска 2 _____ путем пуномоћника Драгана Козомара _____ на основу чланова 8д.став 1.тачка3, 134 став 2. а у вези са чланом 148. Закона о планирњу и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009,81/2009,64/2010 – УС, 24/2011, 121/2011,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), чланова 31. и 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) чл.29. и 33. ЗУП („Сл.гласник РС“, бр.18/2016) и овлашћења начелника општинске управе бр. 03-3/2019 од 03.01.2019.године, издаје:

П О Т В Р Д У

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је инвеститор „Agros” ДОО из Опова, ул.Рибарска 2 матични број _____, пријавио радове на изградњи објекта- заливни систем “КРАЧИНЕ“ Сефкерин, Fbruto =118,4621ha, заливна површина Fneto=110ha на катастарским парцелама 3507/1 и 3536/57 КО СЕФКЕРИН Заливни систем се састоји од :

-водозахвата –табласта устава Q=120l/s

-укопаног доводног гравитационог цевовода РРФ630mm, L=860m, Q=120l/s

-иригационог канала К-2, L=1526m

-уређај за наводњавање-мобилна машина за заливање-Ренцер

-Изградња водозахвата-табласте уставе на иригационом каналу заливног система “Код Споменка“ на ст.км1+732,00 на кат.парц.бр.4611/2 КО СЕФКЕРИН Снадбевање иригационог канала је преко доводног канала К-1, којим је остварена веза између изворишта воде, (канала Надел –постоји изграђена Црпна станица) и заливног система „Код Споменка“.Обезбеђује се дотицај од 300 l/s.

Табласта устава регулише доток воде из постојећег канала у гравитациони цевовод РР 630 мм којим се врши дистрибуција воде до **новопројект. иригационог канала К-2**. Димензије уставе су б=900 мм, х=2400 мм. Капацитет водозахвата је Q=120 л/с. Табласта устава је на ручни погон и не захтева прикључак на електроинсталације.

-Изградња доводног гравитационог цевовода од постојећег Иригационог канала до пројектованог канала К-2

Цевовод од постојећег иригационог канала на ZS Споменик до пројектованог ЗС Крачине је предвиђен од РР цеви пречника 630 мм, НП 6 бар. Цевовод се постављаја на дубину од 1,60 м. Траса цевовода се предвиђа на катастарском парцелама бр. **4611/2, 4611/1, 4540, 4602** и **3507/1 КО СЕФКЕРИН**. Укупна дужина цевовода је 860 м. Капацитет цевовода је Q=120 л/с. И= 0.3 ‰ Укрштање цевовода са каналом Глогоњски 9-1 на катастарској парцели бр.

4540 КО СЕФЕКЕРИН. (ст. км 0+840 – км 0+855.00) .Укрштање је предвиђено качењем цевовода на постојећу конструкцију пропуста. На месту укрштања цевовод прелази са ПП на челик. Предвиђена је челична цев Ø600 мм, с=5,6 мм са прирубницама, која се састоји из два дела од 6 м . Предвиђени су краћи комади како би се омогућила лакша монтажа у случају неких интервенција на постојећој конструкцији пропуста

.Цевовод се поставља на 20 цм изнад горње ивице постојећег протицајног профила Ø1000 мм и не смањује протицајни профил канала нити успорава ток на каналу Глогоњски 9-1. Са обе стране канала су предвиђени и бетонски ослонци на које се додатно ослања пројектовани цевовод.

Изградња Иригационог канала К-2 на кп.бр. 3507/1, 4628 и 3536/57КО СЕФКЕРИН.

Карактеристике пројектованог канала К-2:

-иригациони канал К -2 , Л= 1526 м , б= 0,6 м ; м = 1:1,5 ; И = 0,00% кота дна канала 75,30 мм кота воде 77.00 мм

Канал је капацитета Q=120 л/с. Напајање иригационог канала је из постојећег канала ЗС код Споменика преко гравитационог цевовода ПП 630 мм. На месту споја иригационог канала са цевоводом предвиђена је Табласта устава којом ће се регулисати доток у новопроектваном каналу К-2 као и ниво воде у каналу.

-Уређаја (опреме) за наводњавање машине Ренцер, укупне дужине 760 м. Уређај се креће по стази ширине 4 м која је предвиђена на кп.бр. 3507/1 и 3536/57 КО СЕФКЕРИН- њиве 1.класе- приватна својина „АГРОС . Правац стазе је паралелан са трасом пројектованог иригационог канала. Укупна дужина стазе је 1535 м. На стационажи км 0+804.7 – км 0+810.9 уређај прелази преко некатегорисаног пута на кп.бр. 4628 КО СЕФКЕРИН . На месту укрштања са постојећим путем предвиђен је АБ пропуст Ø 1000 мм. Дуж стазе је постављена челична сајла за навођење правца кретања машине. (ст. км 0+000 – км 0+804.7 и ст. км 0+810.9 – ст.км 1+535 м). Нето модул наводњавања је 0.7 л/с/ха.

Инвеститор је извршио пријаву радова на основу Решења о грађевинској доволи бр. ROP-ORO-18157-CPI-1/2019 од 28.06.2019.године.

Према подацима наведеним у захтеву за пријаву планирани почетак извођења радова је 03.10.2019.године а планирани завршетак радова 31.12.2019.године.

Инвеститор је уз електронску пријаву радова приложио:

-ПЗИ-Пројекат за извођење израђен од стране „НЕПТУН“ ДОО за пројектовање и изградњу из Новог Сада, Максима Горког 39, одговорно лице Предраг Ивковић а главни пројектанта је Драгана Козомара ,дипл.инж.грађ.-лиценца ИКС 314 Е597 07 који се састоји од:

-„0“–Главана свеска ПЗИ-Пројекат за извођење , број техничке док. 019/08-01 од августа 2019.године

-„3“–Пројекат хидротехничких инсталација , бр.дела пројекта 19/08-01-Н од августа 2019

- Решењу о грађевинској доволи бр. ROP-ORO-18157-CPI-1/2019 од 28.06.2019.године;

- Решење бр.501-22/2019-III од 15.03.2019.године на планирану градњу издато од надлежног органа на основу кога није потребна процена утицаја на животну средину.

-доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за Централну евиденцију;

-пуномоћ за подношење електронског захтева.

Допринос за уређивање грађевинског замљишта није прописан Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта(«Општински службени гласник општине Опово»бр.2/2015).

Надлежни орган је у складу са чланом 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, утврдио да је уз захтев за пријаву радова достављена документација прописана чланом 148. Закона о планирању и изградњи и чланом 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је издао потврду о почетку извођења радова.

Такса за подношење захтева наплаћена је у износу од 320,00 динара и за израду потврде у износу од 5.630,00 динара по тар.бр. 1. и по тар.бр. 171а. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр.43/2003, (.....)51/2003, 61/2005, 113/2017 и 3/2018 - исп.) а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге која пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, број 119/13,138/14,45/15 и 106/15) наплаћена је накнада у износу од 500,00 динара.

Обрађивач

Јасна Кочовић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Раде Цветановић, маст. инж. грађ.

ДОСТАВИТИ:

1. Инвеститору
2. Грађевинској инспекцији
3. Имаоцима јавних овлашћења
 - ЕПС, Огранак електродистрибуције Панчево
 - ЈП “Младост” Опово
 - „Телеком Србије” ИЈ Панчево
 - ЈП “Транснафта” Панчево
 - ЈВП “ВОДЕВОЈВОДИНЕ
 - ЈП “СРБИЈАГАС” Нови Сад, РЈ Панчево
4. РГЗ, СКН Опово .
5. Архиви